

OBMIAR

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie słupków ogrodzeniowych z cegieł na zaprawie cementowej 0.544	m3 m3	0.544	
				Razem	0.544
2	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie łąw, stóp i fundamentów pod słupki ogrodzeniowe 0.224	m3 m3	0.224	
				Razem	0.224
3	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 0.768	m3 m3	0.768	
				Razem	0.768
4	kalk. własna	Utylizacja gruzu 0.768	m3 m3	0.768	
				Razem	0.768
5	KNR 2-02 1808-02	Brama jednoskrzydłowa, przesuwna stalowa o wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3,5 m na gotowych słupkach 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				Razem	1.000
6	KNR 4-01 0203-01	Zabetonowanie słupów stalowych 0.18	m3 m3	0.180	
				Razem	0.180
7	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz z słupkami stalowymi 90.35	m m	90.350	
				Razem	90.350
8	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) 37.00	dół. dół.	37.000	
				Razem	37.000
9	KNR 2-02 1805-06 analogia	Osadzenie słupków betonowych 12x12cm, h=1,5 szt. 37.00	szt. szt.	37.000	
				Razem	37.000
10	10 KNR 2-02 1805-11 analogia	Osadzenie przęseł betonowych h=1,5, l=2,05, gr=5cm /przęsło = trzy płyty pełne/ 37.00	szt. szt.	37.000	
				Razem	37.000